



## HÄGENDORF N02 SANIERUNGSTUNNEL BELCHEN

### LEISTUNGSBESCHREIB

Ausführung der Übertagearbeiten  
Materialbewirtschaftung

### BAUZEIT

2014 – 2018

### BAUSUMME

CHF 45 Mio.

### TECHNISCHE LEITUNG

Reto Studer

### BAUFÜHRER

Gregor Jakob / Kathrin Arnet /  
Christian Scheidegger

### POLIER

Bernd Meyer

### BAUHERR

Bundesamt für Strassen ASTRA, 4600 Zofingen

### REFERENZPERSON

Daniel Frey / 058 482 75 11

### BAULEITUNG

IG STBelchen, c/o Emch und Berger AG, 3001 Bern

### REFERENZPERSON

Rudolf Kummrow / 044 435 37 50  
Sebastian Böheim / 044 435 37 50

### ARGE PARTNER

ARGE BASO STB:  
Marti AG Solothurn (FF / TL)  
Marti AG Basel (TL / KL)

### WEITERE INFORMATIONEN

Ausführung teilweise unter Nationalstrassenverkehr



# HÄGENDORF

## N02 SANIERUNGSTUNNEL BELCHEN

### OBJEKTBSCHRIEB

- Baustelleneinrichtungsflächen Süd und Nord, inkl. Herrichten und Rückbau der Plätze und Transportwege
- Baustelleninstallation für Deponiebetrieb, Transporte und Einbau
- Einbau des Deponiematerials
- Trassebau Vorzone Nord und Süd inkl. Werkleitungsumlegungen und Belagsarbeiten
- Bau der Brücke Südportal
- Herstellung der Voreinschnitte Nord und Süd
- Bau, Abdichtung und Hinterfüllung der Zentrale Süd, Tagbautunnel Süd und Zentrale Nord
- Rekultivierungsarbeiten

### HAUPTMASSEN

Errichtung Installationsflächen	50'000 m <sup>2</sup>
Instandsetzungsarb. best. Strassenetz	30'000 m <sup>2</sup>
Erdarbeiten	103'000 m <sup>3</sup>
Baugrubensicherung	15'000 m <sup>2</sup>
Betonarbeiten	11'000 m <sup>3</sup>
Erdarbeiten (Hinterfüllungen- und Auffüllungen)	28'000 m <sup>3</sup>
Belagsarbeiten	4'000 to
Materialtransporte Deponie UN	220'000 m <sup>3</sup>
Materialtransporte und Deponiebau	335'000 m <sup>3</sup>

