



## LUTERBACH BIOGEN DEPONIE SPÄCKMATT

### LEISTUNGSBESCHREIB

Provisorische Baustrasse für Logistik 730t Asphalt  
Baugrubenabschlüsse mittels Spundwände 6'700m<sup>2</sup>  
18 Kleinfiterbrunnen à 9m Tiefe für Wasserhaltung  
Triagierter Aushub 21'000m<sup>3</sup>  
Auffüllung mit Wandkies 30'000m<sup>3</sup>

### BAUZEIT

März – September 2021

### BAUSUMME

CHF 2.5 Mio.

### BAUFÜHRER

Cedric Berrut

### GRUPPENFÜHRER

Jürg Siegenthaler

### BAUHERR

Bau- und Justizdept. Kt. Solothurn, Hochbauamt

### BAULEITUNG

BSB + Partner, Biberist

### REFERENZPERSON

Thomas Mühlethaler / 032 671 22 22  
biberist@bsb-partner.ch

### WEITERE INFORMATIONEN

Das kontaminierte Material wurde beim Aushub visuell beurteilt und mit einer Haufengrösse von je 200m<sup>3</sup> entsprechend zwischengelagert, wo es chemisch beprobt wurde für die Entsorgungsevaluierung der richtigen Deponie.

Für die Mengenkontrolle wurde eine mobile Lastwagenwaage mit einer digitalen Wägung eingesetzt. Zusätzlich wurde von jeder LKW-Ladung ein Foto gemacht.