



LUTERBACH - HÄRKINGEN ARGE VOLO6S

LEISTUNGSBESCHRIEB

Deckbelagsersatz Autobahn A1

BAUZEIT

August 2023 – September 2024

BAUSUMME

CHF 6.5 Mio.

BAUFÜHRER

Alessandro Vitelli

POLIER

Marc Fessler

Michael Scheiben

BAUHERR

Bundesamt für Strassen ASTRA, Zofingen

REFERENZPERSON

André Grieder / 058 482 75 11
zofingen@astra.admin.ch

BAULEITUNG

IG 6S
F. Preisig AG, Zürich

REFERENZPERSON

Olivier Leuenberger / 044 308 85 85
zuerich@preisigag.ch

WEITERE INFORMATIONEN

Asphalteinbau mit zwei aufgeteilten Einbaugruppen

LUTERBACH - HÄRKINGEN

ARGE VOLO6S

BESONDERHEITEN

Arbeiten in der Nacht und unter Verkehr
Zeitlich begrenzte Arbeitsschichten (22:00 – 04:00 Uhr)

Arbeiten:

- Absperrung der Fahrspur durch NSNW
- Fräsarbeiten
- Reinigung der Fräsfläche
- Anbringen des Fugenbands
- Aufbringen der Oberflächenbehandlung
- Abstreuen mit vorumhülltem Splitt
- Einbau und Verdichtung des Semidichten Asphalts
- Markierungsarbeiten

ARGE PARTNER

Kibag Bauleistungen AG, Langenthal

FEDERFÜHRUNG UND TECHNISCHE LEITUNG

Marti AG Solothurn

KAUFMÄNNISCHE LEITUNG

Kibag Bauleistungen AG, Langenthal

TECHNISCHE DATEN

Gesamtfläche 140'000 m²
Ausbauasphalt gefräst 10'000 m³
Semidichter Asphaltbeton 17'000 to
Oberflächenbehandlung (SAMI) 140'000 m²
Fugenband 58'000 m
Markierung 39'000 m

