



## SOLOTHURN NEUBAU VEBO

### LEISTUNGSBESCHREIB

Baumeisterarbeiten Neubau Betriebsgebäude VEBO

### BAUZEIT

März 2022 – März 2023

### BAUSUMME

CHF 7 Mio.

### BAUFÜHRER

David Schori

### POLIER

Manuel Zwahlen  
Kai Meister

### BAUHERR

VEBO Genossenschaft, Oensingen

### REFERENZPERSON

Johann Hirschi / 062 388 35 35  
mail@vebo.ch

### BAULEITUNG

Anderegg Partner AG, Bellach

### REFERENZPERSON

Mersida Toric / 032 618 08 18  
info@andereggpartner.ch



# SOLOTHURN NEUBAU VEBO

## BESONDERHEITEN

Ausführung des Rohbaus in Massivbauweise.

Ausführung der Abdichtung im Untergeschoss als "weisse Wanne".

Ausführung von vorgespannten Ortbetonrippendecken.

Randunterzüge in Beton mittels Schalungstürmen erstellt.

Versetzen von Fertigelementrippendecken mit anschliessendem Überbeton.

Nachträgliche Mauerwerksarbeiten im Gebäude.

## TECHNISCHE DATEN

Schalung 29'400 m<sup>2</sup>

Bewehrung 1'070 to

Beton 7'620 m<sup>3</sup>

Monobetonoberfläche 2'420 m<sup>2</sup>

Abdichtung "weisse Wanne" DK1 3'750 m<sup>2</sup>

Dämmungen 5'050 m<sup>2</sup>

Vorspannung 1'155 m<sup>1</sup>

Betonfertigelementstützen 150 St

Betonfertigelementtreppen 65 St

Mauerwerk Kalksandstein 2'315 m<sup>2</sup>

