



BIBERIST SANIERUNG FISCHGÄNGIGKEIT EMME-WEHR

LEISTUNGSBESCHRIEB

Neubau einer Fischaufstiegsanlage resp. Fischabstiegsanlage beim bestehenden Wehr.
Verbesserung Hochwasserschutz und Kanaleinleitbauwerk.

BAUZEIT

September 2019 – August 2021

BAUSUMME

CHF 1.9 Mio.

BAUFÜHRER

Oktay Çiçek

POLIER

Christoph Zaugg
Daniel Richner

BAUHERR

Emmekanalgesellschaft Biberist,
c/o ADEV Energiegenossenschaft, Liestal

BAULEITUNG

Hydro Engineering GmbH, Andelfingen

REFERENZPERSON

Peter Eichenberger / 052 534 54 59
peter.eichenberger@hydro-engineering.ch

BIBERIST

SANIERUNG FISCHGÄNGIGKEIT EMME-WEHR

OBJEKTBSCHRIEB

- Abbrucharbeiten am best. Wehr
- Spundwandarbeiten
- Baugrubenaushub
- Uferböschungssicherungen mit Blocksteinen
- Ortbetonarbeiten / Wasserbau
- Versetzen Fertigelemente bei Fischaufstiegsanlage
- Umgebungsgestaltung

HAUPTMASSEN

- Betonabbruch 770t
- Baugrubenaushub 7300m³ fest
- Abtransport belastetes Material in Deponien 3250t
- Baugrubenumschliessung (Spundwand) 3200m²
- Betonarbeiten (Konstruktionsbeton) 1500m³
- Bewehrungen 163t
- Dammbau, Kanalauffüllungen sowie Hinterfüllen von Bauwerken 5000m³ fest
- Fundationsschichten liefern und einbauen 420m³ fest
- Bituminöse Beläge liefern und einbauen 90t

