



GRENCHEN INSTANDSETZUNG RÖMERBRÜCKE

LEISTUNGSBESCHRIEB

Instandsetzung Denkmalgeschützte Natursteinbrücke.
Einbau UHFB als Verstärkung und Abdichtung der
Brückenoberfläche.

BAUZEIT

August – Oktober 2020

BAUSUMME

CHF 70'000

BAUFÜHRER

Oktaç Çiçek

POLIER

Daniel Richner

BAUHERR

Stadt Grenchen und Gemeinde Bettlach

REFERENZPERSON

Christoph Lussi / 032 654 67 67
baudirektion@grenchen.ch

BAULEITUNG

Emch + Berger AG, Solothurn

REFERENZPERSON

Fredy Biedermann / 058 451 73 24
solothurn@emchberger.ch

GRENCHEN

INSTANDSETZUNG RÖMERBRÜCKE

WEITERE INFORMATIONEN

Der bestehende Belag wurde abgebrochen und durch eine UHFB-Betonplatte ersetzt. Die UHFB-Platte wurde als Abdichtung sowie als Verstärkung direkt auf die Gewölbesteine der Brücke ausgebildet. Die UHFB-Platte wurde beidseitig mit 11% Längsgefälle in einem Arbeitsgang ausgebildet und anschliessend wurde die UHFB-Oberfläche mit Splitt eingestreut.

