



HÄGENDORF BTC FREILAGERKRAN OST

LEISTUNGSBESCHRIEB

Verlängerung und Ertüchtigung der bestehenden Kranbahn Ost

BAUZEIT

Dezember 2023 – September 2024

BAUSUMME

CHF 350'000

BAUFÜHRER

Alessandro Vitelli

POLIER

Corrado Imperiali (Etappe 1-2)
Daniel Richner (Etappe 3-5)

BAUHERR

SBB Bahntechnik Center, Hägendorf

REFERENZPERSON

Maik Siegrist / 051 229 50 10
admin.btc@sbb.ch

BAULEITUNG

Emch + Berger AG, Solothurn

REFERENZPERSON

Fredy Biedermann / 058 451 73 00
solothurn@emchberger.ch

HÄGENDORF

BTC FREILAGERKRAN OST

BESONDERHEITEN

- Etappierte Erneuerung der Kranbahn um den laufenden Betrieb nicht einzuschränken
- Arbeiten unter Werkverkehr SBB

TECHNISCHE DATEN

- 265 m Gesamtlänge der zu erneuernden Kranbahn
- Anpassung von 29 best. Fundamenten
- Neubau von 5 Fundamenten
- 12 Mikropfähle bei 3 Fundamenten zwischen den Gleisen
- 232 Stk. Kernbohrungen auf -1.60 m Tiefe
- 8'500 Lt. Vergussmörtel

