



SOLOTHURN SANIERUNG BRÜHLGRABENSTRASSE NORD

LEISTUNGSBESCHREIB

- Reinabwasserleitung inkl. Strassenabläufe erstellen
- Neue Randabschlüsse ca. 450 Laufmeter inkl. einer Wasserrinne bestehend aus einem vierreihigem Schalenstein Typ 12
- Ersatz Strassenkoffer*
- Neuer Belagsoberbau ca. 1'000 Tonnen

BAUZEIT

April – Oktober 2022

BAUSUMME

CHF 850'000

BAUFÜHRER

Michael Leibundgut

POLIER

Claude Aerni

BAUHERR

Stadt Solothurn

BAULEITUNG

BSB + Partner Ingenieure + Planer AG, Biberist

REFERENZPERSON

Thomas Mühlethaler / 032 671 22 22
biberist@bsb-partner.ch

WEITERE INFORMATIONEN

*Weil der Untergrund nicht ausreichend tragfähig ist, wurde eine Fundationsverstärkung mittels Schroppen und einem Geogitter eingebaut.
Die Gemeindestrasse weist demzufolge eine gesamte Oberbaustärke von rund einem Meter auf.