



SOLOTHURN UMGESTALTUNG SCHÖNGRÜNSTRASSE

LEISTUNGSBESCHREIB

Strassenumgestaltung Schöngrünstrasse bestehend aus Ersatz Kofferrung, Besteinung, Belag, Erweiterung Kabelrohrblock, Erneuerung Kanalisation, Trinkwasserleitungen und Strassenentwässerung

BAUZEIT

Februar 2024 – Februar 2025

BAUSUMME

CHF 1.2 Mio.

BAUFÜHRER

Michael Leibundgut

POLIER

Marco Bastelli
Sven Lüthi

BAUHERR

Stadt Solothurn, Stadtbauamt
Regio Energie Solothurn

REFERENZPERSON

Daniel Frey / 032 626 92 92
stadtbauamt@solothurn.ch

BAULEITUNG

smt ag ingenieure und planer, Solothurn

REFERENZPERSON

Marius Mühlethaler / 032 626 59 99
smt@smt.ch

WEITERE INFORMATIONEN

Arbeiten unter Verkehr
Einbau eines lärmarmen Belags
Verkehrsregelung mit LSA

SOLOTHURN

UMGESTALTUNG SCHÖNGRÜNSTRASSE

BESONDERHEITEN

Arbeiten unter Verkehr in Etappen
Rücksicht auf MIV und öffentlicher Verkehr (Bus)
Betonbusplatten
Örtlicher Kofferersatz
Gewährleistung Zugänglichkeit zu den Privatgrundstücken
Erhöhter Koordinationsaufwand

TECHNISCHE DATEN

Strassenbau und Abwasseranlage:
Abbruch Belag 2'200 m²
Abbruch Belag und Pflasterung 1'700 m²
Abbruch Randabschlüsse 900 m
Teilersatz Fundationsschicht 800 m³
Randabschlüsse neu 1'200 m
Walzasphalt neu 1'150 to
Busbetonplatten 150 m²
Schlammsammler 14 Stk.
Aushub bis 4.0 m 750 m³
Grabenspriessungen 1'200 m²
Entwässerungsleitung PP DN 400 60 m
Kontrollschächte 3 Stk.

Elektro:

Grabenaushub 190 m³
Kabelschutzrohr DN 120 515 m
Elektroschächte 3 Stk.
Rohrumhüllung Sand 0/4 80 m³
Grabenaushub Kiesgemisch 0/45 155 m³

Wasser:

Grabenaushub 64 m³
Rohrumhüllung Sand 0/4 16 m³
Grabenaushub Kiesgemisch 0/45 48 m³

