



BUSENO, GR STAUMAUER MOLINA

LEISTUNGSBESCHRIEB

Aufgrund von mangelnder Betonüberdeckung der Bewehrung an der Oberfläche mit entsprechenden Korrosionsschäden und der Einlagerung von Chloriden aus dem Streusalz, musste die Fahrbahnoberfläche erneuert werden. Ausgeführt wurde der Abbruch des bestehenden, oberflächennahen Fahrbahnbelages und der Ersatz mit (UHFB). Dabei wurde die Fahrbahn gegenüber der heutigen Höhe um 1 cm angehoben.

BAUHERR

Kraftwerke Calancasca AG, Roveredo

BAULEITUNG

Axpo Power AG, Baden

REFERENZPERSON

Kaspar Fuchs / 056 200 38 30
info@axpo.com

BAUZEIT

September 2020

BAUSUMME

CHF 100'000

BAUFÜHRER

Oktay Cicek

POLIER

José Fernandes

BUSENO, GR

STAUMAUER MOLINA

OBJEKTBSCHRIEB

- Rückbau Fahrbahnbelag
- Oberfläche Aufräumen HDW
- Einbau Ultra-Hochleistungs-Faserverbund-Baustoff (UHFB)
- Oberfläche vorbereiten
- Splitt- Einstreuung in Epoxidharz

HAUPTMASSEN

- UHFB 15m³
- Oberfläche Aufräumen 280m²
- Splitt- Einstreuung 280m²

ARGE PARTNER

ARGE UHPC

50% Marti AG Solothurn

50% Walo Bertschinger AG

