



## SOLOTHURN UMGEBUNGSRARBEITEN NEUBAU VEBO

### LEISTUNGSBESCHREIB

Mit den Umgebungsarbeiten runden wir den Neubau in Solothurn für die VEBO ab.

### BAUZEIT

August 2023 – Februar 2024

### BAUSUMME

CHF 400'000

### BAUFÜHRER

Cedric Berrut  
Christoph Flück

### POLIER

Claude Aerni  
Andreas Leibundgut

### BAUHERR

VEBO Genossenschaft, Oensingen

### REFERENZPERSON

Walter Gatschet / 032 645 40 54  
gatschet@cfmag.ch

### BAULEITUNG

Anderegg Partner AG, Bellach

### REFERENZPERSON

Mersida Toric / 032 618 08 18  
info@andereggpartner.ch

# SOLOTHURN

## UMGEBUNGSRARBEITEN NEUBAU VEBO

### BESONDERHEITEN

Die Marti AG Solothurn ist genau für solche Bauvorhaben aufgestellt und organisiert. Wir durften die Aushub- und Tiefbau-, die Baumeister- sowie die Umgebungsarbeiten ausführen.

### TECHNISCHE DATEN

Kanalisation für die Dach- und Platzentwässerung:

- 430 m bis DN 400

Werkleitungen für die Elektrische Versorgung:

- 3'400 m M63 – DN 200

Liefern und Einbauen von Gesteinskörnungen:

- 1'200 m<sup>3</sup> Kiesgemische

Randabschlüsse liefern und versetzen:

- 80 m Binderstein Typ 12
- 265 m Stellplatten Typ SB 8
- 200 m Stellsteine 300x120

Parkplätze und Zufahrtsflächen:

- 700 m<sup>2</sup> RAINA Rasenliner (Rasengittersteine)
- 2'450 m<sup>2</sup> Planie-Flächen für Asphalt

Bituminöse Beläge einbauen inkl. Verdichten:

- 170 t ACT 11 L
- 125 t AC 8 L
- 185 t AC T 16 N
- 170 t AC T 22 N
- 125 t AC 11 N

Beton für Entsorgungsflächen:

- 80 m<sup>2</sup> Beton NPK C SIA-Sorte C

