



## SELZACH HYDRAULISCHE SANIERUNG

### LEISTUNGSBESCHRIEB

Aushub für das Regenrückhaltebecken Volumen 500m<sup>3</sup>. Neue Zuleitungen mit GUP-Rohren DN 1500 / DN600 / DN 500. Alle Bauteile auf Vollverdrängungsbohrpfählen fundiert. Diverse Kunstbauten; Trennbauwerk, Zulaufkanal und Regenbecken. Das gespannte Grundwasser mittels 2 unabhängigen Wellpointanlagen auf unterschiedliche Niveaus abgesenkt.

### BAUZEIT

April 2021 – Oktober 2022

### BAUSUMME

CHF 1.9 Mio.

### BAUFÜHRER

Hans-Ulrich Schneider

### POLIER

Sascha Gaberell  
Manuel Schlup

### BAUHERR

Einwohnergemeinde Selzach

### REFERENZPERSON

Thomas Leimer (Bauverwalter)

### BAULEITUNG

Emch + Berger AG, Solothurn

### REFERENZPERSON

Roman Brägger / 058 451 73 00  
solothurn@emchberger.ch

### WEITERE INFORMATIONEN

Unter dem Motto: Alles aus einer (Marti)-Hand.  
Marti AG Solothurn: Hoch- und Tiefbau  
Stump-BTE AG: Wasserhaltung  
Marti Gründungstechnik: Tiefenfundation, Pfähle